

Deviz materiale si manopera panouri solare presurizate cu tuburi vidate Calisto 200 China cu rezervor exterior integrat – Casa Verde 2010



Pret final 2225 lei!!! Casa Verde iti da restul inapoi. Locurile sunt limitate.

| denumire | destinatie | Putere/litri | buc | Val fara TVA | Val cu TVA |
|---------------------------|------------|--------------|-----|----------------|---------------|
| Panou solar Calisto 200 | Apa calda | 200 litri | 1 | 4235 | 5251,4 |
| Controler Calisol | Apa calda | | 1 | 300 | 372 |
| Rezistenta electrica | Apa calda | 2 KW | 1 | 100 | 124 |
| Supapa presiune | Apa calda | 6 bari | 1 | 100 | 124 |
| Vana 3 cai | Apa calda | 38-65 grade | 1 | 215 | 266,6 |
| Tevi cupru si izolatie | Apa calda | metri | 6 | 533,71 | 661,8 |
| Montaj | | | | 1150 | 1426 |
| Total investitie | | | | 6633,71 | 8225,8 |
| Valoare solicitata | | | | 4838,71 | 6000 |

Pachet panou solar pentru apa calda Calisto 200 “la cheie”.

Se foloseste pe toata perioada anului la presiunea apei din retea sau cu hidrofor! Se poate monta pe acoperis sau direct pe sol.

Pentru o familie de 1-3 persoane

Pret = 6633,71RON fara TVA

Pret = 8225,8 RON cu TVA (24%) inclus

Garantie panouri solare 2 ani.

Garantie boiler 2 ani.
Garantie manopera 2 ani.

Contine:

1 panou solar cu 24 tuburi vidate de diametru 58 mm/tub, lungime tub 1800 mm
1 rezervor exterior izolat de 200 de litri cu supapa de presiune
1 suport pentru panoul solar si rezervor pentru plan orizontal
1 controler electronic Calisol
1 rezistenta electrica de 2 KW integrata in rezervor
1 vana in 3 cai termostata pentru apa calda

Acest tip de panou solar se foloseste exclusiv pentru apa calda menajera, inclusiv in sezonul rece daca temperatura nu coboara sub zero grade. Apa din rezervor se va pastra calda si sub aceasta temperatura dar pot aparea probleme de inghet peste noapte a tevilor tur-retur in care se afla apa, nu glycol.

Vor fi cheltuieli suplimentare in functie de locatia de montaj pentru deplasare, transport si cazare 1-2 nopti echipa de montaj.

Materialul marunt inclus in acest pachet include pana la 6 m liniari de teava cupru izolata tur-retur panouri-retea de apa rece-calda. Ce depaseste aceasta distanta va fi suportat de client la fata locului.

Timp de executie estimat: 1-2 zile

IMPORTANT!

Pachetul de fata este special creat pentru Programul Casa Verde editia iulie-octombrie 2010. Aceasta oferta nu ne obliga la pastrarea valorilor ulterior datei de 31 octombrie 2010. Preturile pot suferi cresteri.

Datorita interesului crescut pentru Casa Verde pentru programare la montaj va rugam sa ne cereti un numar de ordine pentru a va include in perioada de montaj pana in 31 octombrie 2010 si pentru a ne aproviziona din timp cu echipamente si materiale. Multumim.